

Område 8 Lammefjorden

Indledning

- Strategi
- Landskabskarakter
- Beliggenhed

Naturgeografi

- Geologi og Jordbund
- Terræn
- Vandelementer
- Kyst

Kulturgeografi

- Dyrkningsform
- Bebyggelse
- Beplantning
- Kulturhistoriske helheder
- Tekniske anlæg


Rumlig analyse

- Rumlige forhold
- Helheder og enkeltelementer

Delområder

Landskabsvurdering

- Styrke
- Tilstand
- Sårbarhed
- Særlige landskabelige forhold



Strategi	3
Landskabskarakter	3
Beliggenhed	4
Geologi og jordbund	4
Terræn	4
Vandelementer	4
Kyst	5
Dyrkningsform	5
Bebyggelse	5
Beplantning	5
Kulturhistoriske helheder	6
Tekniske anlæg	6
Rumlige forhold	6
Helheder og enkeltelementer	7
Delområder	7
Styrke	7
Tilstand	8
Sårbarhed	8
Særlige landskabelige forhold	8

Strategi

Målsætning

Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed og bør bevares som afvandet fjordområde med landbrug som den primære anvendelse. Det meget åbne, flade landskab i stor skala er en stærk karakter i området og bør bevares og styrkes.

Anbefalinger

Dele af området er kraftigt påvirket af tekniske anlæg, især vindmøller, højspændingsledninger og den kommende motorvej (beliggende vest for lossepladsen og Avdebo plantage). Den østlige del af området vurderes derfor til at være mættet i forhold til tekniske anlæg. Tilføres nye anlæg kan det have negativ effekt på områdets karakter. Landbrugsenhederne i området er i middelstor skala, hvilket bør bevares, skal der etableres større landbrugsbygninger i området bør det ske med stor respekt for landskabets åbenhed og horisontale struktur. Store enheder eller vertikale strukturer vil i mange tilfælde have en negativ påvirkning af områdets karakter.

Illustration/kort


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer

Landskabet er et kulturlandskab skabt i starten af 1900-tallet, den oprindelige struktur er intakt. Dog forekommer der nyere elementer som vindmøller og større vej anlæg, hvilket sætter et kraftigt præg på området, især i den østlige del.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold

Området er karakteriseret ved at være et stort og åbent landskab, de levende hegn danner i nogen grad mindre enheder. Avdebo Plantage fremstår som et mere lukket område. Den linære struktur i form af markenheder og afvandingskanaler vidner om, at det er et menneskeskabt landskab man færdes i. Der er en fremherskende horisontal orientering i store dele af området.



Afgrænsning

Dæmningen mod Svinninge-Avdebo kanalen og Landkanalen danner en klar, men ikke dominerende grænse mod område 11 Gislinge og 7 Favrbjerg i syd. Mod øst afgrænses området af kysten og Avdebo dæmningen mod Lammefjorden. Den nord- og vestlige grænse bestemmes af kommunegrænsen, selve den afvandede del af Lammefjorden og dermed dette område fortsætter ind i Odsherred Kommune og afgrænses på alle sider af enten dæmning eller markante afvandingskanaler.

Nøglekarakteristika

Intensivt landbrug, levende hegn, fladt terræn, afvandingskanaler, horisontal struktur.

Beliggenhed

Området er beliggende ved Holbæk Kommunes nordlige grænse til Odsherred Kommune. Området ligger ca. 8 km nordvest for Holbæk by.

Området har en udstrækning på ca. 18,5 km².

Begrundelse for udvælgelse

Området er et tørlagt fjordområde med en klar afgrænsning til naboområderne i form af Landkanalen mod syd og Avdebo dæmningen mod øst.



Geologi og jordbund

Der er tale om et kunstigt tørlagt fjordområde med varierende jordbundstyper, dog er der store områder med kalkholdig jord og finsandet jord samt lerblandet sandjord og sandblandet lerjord. Der ud over findes mindre områder med grovsandet jord.



Dæmningen ved Avdebo.

Terræn

Terrænet fremstår meget fladt med en tydelig horisontal orientering.



Det flade terræn er karakteristisk for området.

Vandelementer


Der forekommer mange afvandingskanaler i området, hvilket er de eneste vandlemter ud over et mindre vådområde i den nordøstlige del af området.



Landkanalen ved Sandby Bro.

Kyst

Området grænser op til den ikke afvandede del af Lammefjorden, og afgrænses her af en større dæmning. Oppe fra dæmningen er der udsigt hele vejen rundt samt en god visuel sammenhæng langs kysten, som ellers er skjult af dæmningen. Øst for dæmningen er der intet kystforland af betydning.



Udsigt over Lammefjorden.

Dyrkningsform

Området benyttes primært til intensivt landbrug og plantage drift i form af Avdebo Plantage.



Landbrugsland med levende hegn.

Bebyggelse

Der er en ensartet bebyggelsesstruktur med mindre gårde fra starten af 1900-tallet. Hagesholm er den eneste store gård i området.

Foto/illustration/Kort

Beplantning

De mange levende hegn og småplantninger i den sydlige del af området dominerer. Længst mod øst, bag dæmningen findes enkelte ellebevoksninger i de senest afvandede områder. Det største bevoksningselement er Avdebo Plantage beliggende i områdets østlige del.



Avdebo Plantage.

Kulturhistoriske helheder

Området er som tørlagt fjordområde en kulturhistorisk helhed i sig selv.



Lammefjorden som kulturhistorisk helhed.

Tekniske anlæg

Området er præget af tilstedeværelsen af flere forskellige tekniske anlæg. I den østlige del er der en stor påvirkning fra de mange store vindmøller, i denne del af området anlægges desuden en ny motortrafikvej. Området er der ud over præget af højspændningsledninger, store staldbygninger og tilstedeværelsen af en stor losseplads samt dæmningen mod den vandholdige del af Lammefjorden.




Vindmøller ved Hagesholm.

Rumlige forhold

Skala:	Stor
Rumlig afgrænsning:	Åbent
Kompleksitet:	Enkelt
Struktur:	Dominerende
Visuel uro:	Uroligt
Støj:	Afdæmpet-Stille

Den vestlige del af området fremstår mere autentisk og opleves mere stille end den østlige del af området. Der er en åben afgrænsning til naboområderne og dermed en visuel sammenhæng. Det meget lineære og rigide net af afvandingskanaler og markenheder vidner om, at der er tale om et menneskeskabt landskab i alle henseender.



Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder

Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed, men især området omkring dæmningen og sluseværket udgør en særlig kulturhistorisk helhed.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg

Den østlige del af området er i væsentlige grad domineret af de tekniske anlæg som vindmøller og den kommende motortrafikvej.




Den store skala og vertikale struktur brydes af vindmøller og beplantning.

Delområder

08.01 Avdebo Plantage

Størstedelen af delområdet er beplantet og har en vertikal struktur, der står i kontrast til den horisontale struktur i resten af område 8. Delområdet opleves som et lukket element i forhold til det ellers meget åbne landskab.



Styrke

Landskabet fremstår autentisk i da man ikke er i tvivl om, at der er tale om et menneskeskabt landskab. Denne karakter fremhæves i kraft af de linære og rigide strukturer i landbrug og afvandingskanaler. Tilsammen med det meget flade terræn skaber det en unik karakter, der bør værnes om.

Tilstand

Områdets tilstand er varierende, i den vestlige del af området er tilstanden god og i den østlige del vurderes det at tilstanden er væsentligt forringet som følge af de mange tekniske anlæg.



Landskabet i den sydvestlige del af området.

Sårbarhed

Området eksisterer alene i kraft af dæmningen ved Avdebo og kanalerne i nord og syd. Det meget åbne, flade landskab i stor skala er i sig selv en stærk karakter og bør bevares og styrkes. Den horisontale struktur bør især i den vestlige og sydlige del af området ikke sløres af vertikale strukturer som højspændingsmaster, vindmøller eller større beplantningsvolumener. Etablering af større staldbygninger i tilknytning til eksisterende landbrugsenheder skal ske med stor respekt for landskabets åbenhed og horisontale struktur. Den østlige del er kraftigt påvirket af vindmøller, den kommende motortrafikvej og højspændingsledninger. Det vurderes at denne del af området er særligt sårbart overfor etablering af flere tekniske anlæg.



Den kommende motortrafikvej anlægges.

Særlige landskabelige forhold

Lammefjorden strækker sig ind i Odsherred kommune og vidner om en markant kulturhistorisk begivenhed i form af det store tørlagte fjordområde der i dag hovedsageligt benyttes til landbrugsdrift. Landskabet er meget fladt, hvorfor de elementer der bryder den vertikale struktur opleves som meget markante, det være sig især elementer som vindmøller og Avdebo plantage.



Udsigt over området ser fra fjorden ind over land.